

N° d'action	Type	Commune	Bassins d'apport	Localisation	Identifiant	Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques	Travaux préconisés	Linéaire ITV (ml)	Linéaire travaux (ml)/unitaire	Prix unitaire € HT	Coût estimatif € HT	Priorité 1 (2017-21)	Priorité 2 (2022-26)
1.3	Réseau	Ahetze	Ahetze	Ensemble du réseau gravitaire		ECPP: 110 m3/j	Prélocalisation des ECPP par inspection nocturne des réseaux		1	€ 10 000.00	€ 10 000.00	10 000 €	
1.3	Réseau	Arbonne	Arbonne	Ensemble du réseau gravitaire		ECPP: 72 m3/j	Prélocalisation des ECPP par inspection nocturne des réseaux		1	€ 10 000.00	€ 10 000.00	10 000 €	
1.2	Réseau	Ahetze	Ahetze	10% du réseau gravitaire			Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes	ITV puis réhabilitation	1227	€ 250.00	€ 307 000.00	307 000 €	
1.2	Réseau	Ahetze	Ahetze	10% du réseau gravitaire			Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes	ITV puis réhabilitation	1227	€ 250.00	€ 307 000.00		307 000 €
1.2	Réseau	Arbonne	Arbonne	10% du réseau gravitaire			Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes	ITV puis réhabilitation	942	€ 250.00	€ 236 000.00	236 000 €	
1.2	Réseau	Arbonne	Arbonne	10% du réseau gravitaire			Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes	ITV puis réhabilitation	942	€ 250.00	€ 236 000.00		236 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Parlementia	Chemin Errepera	ITV190 - 191	ECPP: 169 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	102	102	€ 250.00	€ 26 000.00	26 000 €	
1.2	Réseau	Bidart	Parlementia	Chemin Simonenia	ITV198 - 200	ECPP: 57 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	303	303	€ 250.00	€ 76 000.00		76 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Lamoulie	Rue Yurreguia	ITV143 - 144	ECPP: 254 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	119	119	€ 250.00	€ 30 000.00	30 000 €	
1.2	Réseau	Bidart	Lamoulie	Avenue de Bayonne / Rue Familistere	ITV123 - 124	ECPP: 100 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	215	215	€ 250.00	€ 54 000.00	54 000 €	
1.2	Réseau	Bidart	Contresta	Rue de Chailla	ITV16	ECPP: 211 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	41	41	€ 250.00	€ 11 000.00	11 000 €	
1.2	Réseau	Bidart	Contresta	Rue Source Chailla / Rue Contresta	ITV8	ECPP: 123 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	35	35	€ 250.00	€ 9 000.00		9 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Contresta	Rue Source Chailla	ITV6	ECPP: 119 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	182	182	€ 250.00	€ 46 000.00		46 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Lamoulie	Avenue de Biarritz	ITV155	ECPP: 113 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	153	153	€ 250.00	€ 39 000.00		39 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Lamoulie	Chemin Irigogne	ITV154	ECPP: 67 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	259	259	€ 250.00	€ 65 000.00		
1.2	Réseau	Bidart	Parlementia	Amont PR Kirola / Rue de la Gare	ITV182	ECPP: 125 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	104	104	€ 250.00	€ 26 000.00		26 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Parlementia	Résidence Zirlinga	ITV193	ECPP: 89 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	195	195	€ 250.00	€ 49 000.00		49 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Bassilour	Rue de Calamardin	ITV95	ECPP: 77 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	112	112	€ 250.00	€ 28 000.00		28 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Parlementia	Rue de la Gare	ITV187	ECPP: 54 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	159	159	€ 250.00	€ 40 000.00		40 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Uhabia	Rue des Tamaris - Rue de l'Uhabia	ITV49	ECPP: 53 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	162	162	€ 250.00	€ 41 000.00		41 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Bassilour	Chemin d'Errotaberria	ITV172	ECPP: 43 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	199	199	€ 250.00	€ 50 000.00		50 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Uhabia	Rue Erretegia	ITV55	ECPP: 114 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	38	38	€ 250.00	€ 10 000.00		10 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Uhabia	Chemin Tarte Berria	ITV41	ECPP: 51 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	85	85	€ 250.00	€ 22 000.00		22 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Bassilour	ZA Bassilour	ITV160	ECPP: 37 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	462	462	€ 250.00	€ 116 000.00		116 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Erreka	Amont PR Ruisseau (en privé)	ITV102	ECPP: 16 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	787	787	€ 250.00	€ 197 000.00		197 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Lamoulie	Amont PR Agoretta / Camping Ibarritz (en privé)	ITV133	ECPP: 26 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	503	503	€ 250.00	€ 126 000.00		126 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Uhabia	Amont PR Uhabia (en privé)	ITV35	ECPP: 31 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	275	275	€ 250.00	€ 69 000.00		69 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Uhabia	Amont PR Amoenia / Rue Camboenea	ITV65	ECPP: 35 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	247	247	€ 250.00	€ 62 000.00		62 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Lamoulie	Hameau de Marhart	ITV129	ECPP: 39 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	222	222	€ 250.00	€ 56 000.00		56 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Lamoulie	Avenue de Bayonne / RD 810	ITV135	ECPP: 31 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	283	283	€ 250.00	€ 71 000.00		71 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Amont STEP	Maison de retraite (en privé)	ITV61	ECPP: 79 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	272	272	€ 250.00	€ 68 000.00		68 000 €
1.2	Réseau	Bidart	Bassilour	DO Bassilour	ITV171	ECPP: 201 l/j/ml	ITV puis réhabilitation	43	43	€ 250.00	€ 11 000.00	11 000 €	
1.2	Réseau	Bidart	Amont STEP	Rue de la Chapelle	ITV272-279		Contrepente (profil en long EU)	ITV puis réhabilitation	152	€ 400.00	€ 61 000.00	61 000 €	

N° d'action	Type	Commune	Bassins d'apport	Localisation	Identifiant	Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques	Travaux préconisés	Linéaire ITV (ml)	Linéaire travaux (ml)/unitaire	Prix unitaire € HT	Coût estimatif € HT	Priorité 1 (2017-21)	Priorité 2 (2022-26)
1.1	Réseau	Bidart	Parlementia	401 Avenue d'Espagne	Rehab1	ITV réalisée avec peu de dégradation (2 réparations ponctuelles)	Réhabilitation sans tranchée (voir ID 21)	57	57	€ -	Avec le 21	Avec le 21	
1.1	Réseau	Bidart	Amont STEP	Rue Erretega	Rehab2	Infiltration dans un regard borgne de raccordement, 1 flache, réparations ponctuelles en bon état	Réhabilitation avec tranchée des tronçons RV1-RV2 et RV3-RV4	127	61	€ 400.00	€ 25 000.00		25 000 €
1.1	Réseau	Bidart	Erreka	Chemin Mulua	Rehab3	Branchements pénétrants, 2 contre-pentes, 1 réparation ponctuelle, 1 regard sous enrobé	Réhabilitation avec tranchée du RV1 au RV3	279	79	€ 400.00	€ 32 000.00		32 000 €
1.1	Réseau	Bidart	Amont STEP	Rue Chiripa	Rehab4	RAS (1 réparation ponctuelle, 2 regards sous enrobé)	Réhausse des regards RV3 et RV5	136	2	€ 300.00	€ 1 000.00		1 000 €
1.1	Réseau	Bidart	Amont STEP	Chemin Berrua	Rehab5	3 fissures, 1 rupture formant un déboîtement, 1 infiltration par suintement	Réhabilitation avec tranchée du RV4bis au RV7	158	87	€ 400.00	€ 35 000.00	35 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Erreka	Chemin de Larraldia	Rehab6	4 réparations ponctuelles, 1 regard sous enrobé, 15 ml de réseau non inspecté.	Réhausse du regard RV10 + ITV	369	1	€ 1 000.00	€ 1 000.00		1 000 €
1.1	Réseau	Bidart	Parlementia	Rue Maurice Pierre	Rehab7	RAS		245		€ -	€ -		0 €
1.1	Réseau	Bidart	Parlementia	Chemin Mundustenea	Rehab8	3 infiltrations par des cavités, 1 réparation défectueuse, 1 branchement pénétrant avec infiltration, 1 effondrement	Réhabilitation sans tranchée en intégralité	368	368	€ 140.00	€ 52 000.00	52 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Amont Step	RN 10 Le Plateau	Rehab9	Dégradation de surface sur l'ensemble du réseau (corrosion chimique), 1 contre-pente, 2 regards sous enrobé	Réhabilitation avec tranchée en intégralité	98	98	€ 400.00	€ 40 000.00	40 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Erreka	Rue Burruntz	Rehab10	4 contre-pentes	Réhabilitation avec tranchée en intégralité	191	191	€ 400.00	€ 77 000.00	77 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Erreka	Rue de Bassilour	Rehab11	RAS		269		€ -	€ -		0 €
1.1	Réseau	Bidart	Amont Step	Rue Berrua	Rehab12	5 fissures, 2 flaches, dépôts adhérents (graisses), 1 joint rompu, 1 réparation ponctuelle	Réhabilitation avec tranchée : Tronçons RV1 à RV4 (107 ml) Tronçons RV13 à RV17 (68 ml)	735	175	€ 400.00	€ 70 000.00	70 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Erreka	Quartier Hiri Artea	Rehab13	4 fissures, 2 ruptures, 3 infiltrations, dépôts adhérents, 1 réparation ponctuelle, 1 flache, 1 assemblage défectueux, 1 cavité en voûte	Réhabilitation avec tranchée sur 3 tronçons : RV20-RV19, RV24-RV25 et RV5-RV29 Réhabilitation sans tranchée du linéaire restant	1273	1273	€ 160.00	€ 204 000.00	204 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Parlementia	Rue Parlementia	Rehab14	1 micro-fissure, 1 épaufrure, 1 branchement pénétrant	Réhabilitation sans tranchée en intégralité	412	412	€ 180.00	€ 75 000.00	75 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Contresta	Avenue des Russes	Rehab15	4 fissures, 2 branchements pénétrants	Réhabilitation sans tranchée	329	322	Devis chantier d'Aquitaine +10%	€ 68 000.00	68 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Erreka	Quartier Bassilour (Bassilour 3)	Rehab16	2 regards sous enrobé (2 tronçons non inspectés)	Réhausse des regards RV15 et RV16 + ITV	531	1	€ 8 000.00	€ 8 000.00		8 000 €
1.1	Réseau	Bidart	Amont Step	Avenue Chabadenia	Rehab17	1 joint rompu, 1 fissure, 1 branchement pénétrant, 1 raccordement défectueux, 1 réparation ponctuelle	Réhabilitation sans tranchée en intégralité	604	604	€ 180.00	€ 109 000.00	109 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Lamoulie	Rue Harguin Etcheverry	Rehab18	1 fissure avec entrée de racelles	Réhabilitation sans tranchée en intégralité	80	80	€ 140.00	€ 12 000.00	12 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Contresta	Avenue des Etats Unis	Rehab19	RAS		76		€ -	€ -		0 €
1.1	Réseau	Bidart	Lamoulie	Avenue de Biarritz	Rehab20	5 joints rompus	Réhabilitation sans tranchée du réseau en amiante ciment (RV1 à RV14)	800	525	€ 160.00	€ 84 000.00	84 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Parlementia	Route d'Espagne	Rehab21	Nombreuses réparations ponctuelles, 2 épaufrures, 1 fissure, 5 regards sous enrobé, nombreux joints d'étanchéité rompus, 2 flaches, 1 décalage de l'assemblage	Réhabilitation sans tranchée en intégralité	636	636	Devis chantier d'Aquitaine +10% JFP-REHA ACBA-26-	€ 102 000.00	102 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Parlementia	Parlementia	Rehab22	1 effondrement partiel, 1 écaillage, 1 joint rompu, 3 décentrages radiaux, 2 infiltrations (suintement), dépôts adhérents (graisses), 4 réparations ponctuelles	Réhabilitation avec tranchée en intégralité	393	393	€ 400.00	€ 158 000.00	158 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Amont STEP	Rue Erretega	Rehab23	4 regards en très mauvais état (corrosion importante, cavité, exfiltrations), 1 fissure circumférentielle, 1 joint d'étanchéité pénétrant et rompu, 2 réparations défectueuses, 1 contrepente	Réhabilitation sans tranchée en intégralité	58	58	€ 400.00	€ 24 000.00	24 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Contresta	Avenue des Etats Unis	Rehab24	1 déplacement d'assemblage, 1 contrepente, corrosion du radier des regards de visite	Réhabilitation avec tranchée du RV1 au RV 4	393	128	€ 400.00	€ 52 000.00	52 000 €	
1.1	Réseau	Bidart	Uhabia	Rue Ibai Eder	Rehab25	3 intrusions de racines, 2 fissures circumférentielles, 1 décentrage radial, 2 effondrements, vide visible par le défaut	Réhabilitation avec tranchée en intégralité	97	97	Chantier réalisé en 2016	€ 44 000.00	44 000 €	
1.2	Réseau	Bidart	Amont STEP	Rue de la Chapelle		capacité du réseau inférieure à la somme des débits des PR en amont (Erreka et Bassilour)	Réhabilitation avec tranchée en intégralité du RV267 au RV184	230	230	€ 600.00	€ 138 000.00	138 000 €	

N° d'action	Type	Commune	Bassins d'apport	Localisation	Identifiant	Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques	Travaux préconisés	Linéaire ITV (ml)	Linéaire travaux (ml)/unitaire	Prix unitaire € HT	Coût estimatif € HT	Priorité 1 (2017-21)	Priorité 2 (2022-26)
2.1	Réseau	Bidart	Amont Step	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EP Non-conformité EP et EU	Mise en conformité du branchement EP du privé		6	€ 4 700.00	€ 29 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Erreka	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EP Non-conformité EP et EU	Mise en conformité du branchement EP du privé		5	€ 4 700.00	€ 24 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Parlementia	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EP Non-conformité EP et EU	Mise en conformité du branchement EP du privé		18	€ 4 700.00	€ 85 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Uhabia	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EP Non-conformité EP et EU	Mise en conformité du branchement EP du privé		15	€ 4 700.00	€ 71 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Perukenia	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EP Non-conformité EP et EU	Mise en conformité du branchement EP du privé		1	€ 4 700.00	€ 5 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Lamolouie	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EP Non-conformité EP et EU	Mise en conformité du branchement EP du privé		8	€ 4 700.00	€ 38 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Lamolouie	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EU	Mise en conformité du branchement EU du privé		6	€ 4 700.00	€ 29 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Contresta	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EU	Mise en conformité du branchement EU du privé		2	€ 4 700.00	€ 10 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Amont Step	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EU	Mise en conformité du branchement EU du privé		2	€ 4 700.00	€ 10 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Erreka	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EU	Mise en conformité du branchement EU du privé		5	€ 4 700.00	€ 24 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Parlementia	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EU	Mise en conformité du branchement EU du privé		11	€ 4 700.00	€ 52 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Uhabia	cf. résultats des contrôles à fin 2015		Non-conformité EU	Mise en conformité du branchement EU du privé		10	€ 4 700.00	€ 47 000.00		
2.2	Réseau	Bidart	Lamolouie	ensemble bassin d'apport		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		492	€ 35.00	€ 18 000.00	18 000 €	
2.2	Réseau	Bidart	Bassilour	ensemble bassin d'apport		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		89	€ 35.00	€ 4 000.00		4 000 €
2.2	Réseau	Bidart	Contresta	ensemble bassin d'apport		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		273	€ 35.00	€ 10 000.00		10 000 €
2.2	Réseau	Bidart	Amont STEP	ensemble bassin d'apport		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		834	€ 35.00	€ 30 000.00	30 000 €	
2.2	Réseau	Bidart	Erreka	ensemble bassin d'apport		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		617	€ 35.00	€ 22 000.00		22 000 €
2.2	Réseau	Bidart	Parlementia	ensemble bassin d'apport		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		371	€ 35.00	€ 13 000.00	13 000 €	
2.2	Réseau	Bidart	Perukenia	ensemble bassin d'apport		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		309	€ 35.00	€ 11 000.00		11 000 €
2.2	Réseau	Bidart	Uhabia	ensemble bassin d'apport		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		496	€ 35.00	€ 18 000.00	18 000 €	
2.2	Réseau	Ahetze	Ahetze	ensemble bassin d'apport, en priorité sur Larrunta		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		545	€ 35.00	€ 20 000.00		20 000 €
2.2	Réseau	Arbonne	Arbonne	ensemble bassin d'apport, en priorité sur Bourg		Recherche des mauvais raccordement	Contrôle de conformité des branchements		777	€ 35.00	€ 28 000.00	28 000 €	
2.1	Réseau	Bidart	Lamolouie	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		49	€ 4 700.00	€ 231 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Bassilour	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		9	€ 4 700.00	€ 43 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Contresta	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		27	€ 4 700.00	€ 127 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Amont STEP	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		83	€ 4 700.00	€ 391 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Erreka	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		62	€ 4 700.00	€ 292 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Parlementia	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		37	€ 4 700.00	€ 174 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Perukenia	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		31	€ 4 700.00	€ 146 000.00		
2.1	Réseau	Bidart	Uhabia	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		50	€ 4 700.00	€ 235 000.00		
2.1	Réseau	Ahetze	Ahetze	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		55	€ 4 700.00	€ 259 000.00		
2.1	Réseau	Arbonne	Arbonne	cf. résultats des contrôles prévus (2.2 et 2.3)		Non-conformités révélées par les contrôles	Mise en conformité du branchement		78	€ 4 700.00	€ 367 000.00		

N° d'action	Type	Commune	Bassins d'apport	Localisation	Identifiant	Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques	Travaux préconisés	Linéaire ITV (ml)	Linéaire travaux (ml)/unitaire	Prix unitaire € HT	Coût estimatif € HT	Priorité 1 (2017-21)	Priorité 2 (2022-26)	
2.3	Réseau	Bidart	Amont Step	Quartier Chiripa		Surface active: 19000 m2	tests à la fumée		2967	€ 0.60	€ 2 000.00	2 000 €		
2.3	Réseau	Bidart	Lamoulie	Amont PR Agoretta		Surface active: 6350 m2	tests à la fumée		6349	€ 0.60	€ 4 000.00	4 000 €		
2.3	Réseau	Bidart	Erreka	Amont Erreka (av. Source Royale)		Surface active: 5000 m2	tests à la fumée		1666	€ 0.60	€ 1 000.00	1 000 €		
2.3	Réseau	Bidart	Parlementia	Amont PR Kirola		Surface active: 2000 m2	tests à la fumée		2336	€ 0.60	€ 2 000.00	2 000 €		
2.3	Réseau	Bidart	Erreka	Amont PR Ruisseau (sans PR Izarbel)		Surface active: 3300 m2	tests à la fumée		3586	€ 0.60	€ 3 000.00	3 000 €		
2.3	Réseau	Bidart	Parlementia	BV Chemin Adamene Ko Bidea		Surface active: 2600 m2	tests à la fumée		3639	€ 0.60	€ 3 000.00	3 000 €		
3	PR	Bidart	Lamoulie	PR Agoretta		déversement du trop-plein par temps de pluie	Adaptation du débit de refoulement: changement des pompes après vérification du DN du refoulement		1	€ 20 000.00	€ 20 000.00	20 000 €		
3	PR	Bidart	Erreka	PR Ruisseau		déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie	Adaptation du refoulement: 700 ml de réseau et modification PR		1	€ 250 000.00	€ 250 000.00	250 000 €		
3	PR	Bidart	Parlementia	PR Kirola		déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie	Adaptation du débit de refoulement: changement des pompes après vérification du DN du refoulement		1	€ 20 000.00	€ 20 000.00	20 000 €		
3	PR	Bidart	Uhabia	DO Les Embruns		déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie	Raccordement du trop plein au BS1 à proximité		1	€ 30 000.00	€ 30 000.00	30 000 €		
3	PR	Bidart	Bassilour	PR Bassilour		déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie	pose d'une nouvelle conduite de refoulement et changement des pompes		1	€ 160 000.00	€ 160 000.00	160 000 €		
3	PR	Ahetze	Ahetze	PR Lamissolako		déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie	Adaptation du débit de refoulement: changement des pompes après vérification du DN du refoulement		1	€ 25 000.00	€ 25 000.00	25 000 €		
3	PR	Arbonne	Arbonne	PR Eskualduna		déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie	Création d'un bassin tampon et modification du raccordement du refoulement au gravitaire rue de Bassilour		1	€ 155 000.00	€ 155 000.00	155 000 €		
3	STEP	STEP	Step Bidart	Step Bidart		Charges hydrauliques supérieures à la capacité de la station	Régulation du débit d'entrée dans la file Eau Mise en place gestion hydraulique (modélisation)		1	€ 200 000.00	€ 200 000.00	200 000 €		
3	STEP	STEP	Step Bidart	Step Bidart		Charges polluantes et hydrauliques supérieures à la capacité de la station	Augmentation de la capacité de traitement de la station existante		1	€ 1 800 000.00	€ 1 800 000.00	1 800 000 €		
4	PR	Bidart	Step Bidart	Step Bidart		Pas de mesure directe des déversements à l'Uhabia	mise en place d'un détecteur de surverse au niveau du DO vers l'Uhabia		1	€ 2 000.00	€ 2 000.00	2 000 €		
4	PR	Bidart	Lamoulie	PR Lamoulie		Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir	Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés		1	€ 5 000.00	€ 5 000.00	5 000 €		
4	PR	Bidart	Lamoulie	PR Agoretta		Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir	Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés		1	€ 5 000.00	€ 5 000.00	5 000 €		
4	PR	Bidart	Erreka	PR Erreka		Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir	Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés		1	€ 5 000.00	€ 5 000.00	5 000 €		
4	PR	Bidart	Erreka	PR Jaureguia		Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir	Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés si fonctionnement actuel en cascade conservé		1	€ 5 000.00	€ 5 000.00	5 000 €		
4	PR	Bidart	Ruisseau	PR Ruisseau		Détection de surverse mal placée / Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir	Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés		1	€ 5 000.00	€ 5 000.00	5 000 €		
MONTANT DES TRAVAUX											*	€ 9 541 000.00	€ 4 909 000.00	€ 1 878 000.00
DIVERS (10 %)												€ 954 100.00	€ 490 900.00	€ 187 800.00
MONTANT TOTAL (y compris divers et imprévus)												€ 10 500 000.00	€ 5 400 000.00	€ 2 070 000.00

Hypothèses: Mise en conformité à prévoir pour 10% des branchements contrôlés

* Le montant total comprend des travaux sur domaine privé

Actions:

- 1.1 Travaux suite à ITV réalisées
- 1.2 Travaux suite à ITV à réaliser
- 1.3 Diagnostic spécifique à prévoir pour prélocaliser les ITV à réaliser
- 2.1 Mise en conformité suite à enquêtes de branchement réalisées
- 2.2 Enquêtes de branchements
- 2.3 Tests à la fumée
- 3 Solutions spécifiques